Laboratorio di Amministratore di Sistema

3. Progettazione di una rete

3B: la struttura logica

Università di Venezia – Facoltà di Informatica feb-mag 2013 - A. Memo




ver 2.2


progettazione di una LAN



fasi da seguire:

- 1. analisi degli obiettivi e della situazione attuale
- 2. stima dei volumi di traffico richiesti
- 3. scelta delle tecnologie di impiego
- 4. progettazione logica della rete
- 5. progettazione fisica della rete
- scelta e configurazione del software di base e degli strumenti di gestione
- 7. formazione dell'utenza





Esempio di progetto (3)



Al primo piano ci sono 4 aule e 6 uffici. In ogni aula è presente una postazione di controllo ed almeno 3 prese di rete. In ogni ufficio sono presenti

4	4	4	4	4	10	10
	STAMPA	Uff. 5	Uff. 3	Uff. 1	Aula 3	Aula 1
		Uff. 6	Uff. 4	Uff. 2	Aula 4	Aula 2
	DRIMO DIANO					


PRIMO PIANO

tre posti di lavoro. In una stanza sono posizionate 3 stampanti di rete condivise da tutti gli uffici. In tutti i posti di lavoro di questo piano è previsto software d'ufficio e di compilazione.


Esempio di progetto (4)




La sede remota è posizionata in una proprietà diversa da quella della sede principale, ed è dotata di 3 posti di lavoro, un piccolo server ed una stampante. È previsto solo software d'ufficio.



Nella sede principale sono presenti inoltre un server per la didattica (intranet), un server per l'amministrazione (ammin) ed un server web (internet). Prevedere una ridondanza di progetto del 30%.






laboratorio multimediale



Ha la stessa disposizione fisica degli altri laboratori. Il server <u>va ancora</u> <u>posizionato</u> nella sala RETE.




Oltre al traffico dei laboratori normali deve essere previsto anche un traffico multimediale tra utente e server multicast di 50 Mbps.

stanza RETE



La sala RETE ospita:


- 2 posti di lavoro ausiliari con una banda massima di 15 Mbps
- i 4 file server dei laboratori (server farm)
- lo stud server per la didattica
- l'admin server per l'amministrazione
- · il web server con il sito della facoltà



aula di teoria




Tutte le aule contengono una sola postazione di lavoro dotata di estensioni multimediali e proiettore, con una banda massima globale di 10 Mbps, e tre prese accessorie.



ufficio



Tutti gli uffici sono dotati di tre postazioni fissa e di ulteriori tre prese per possibili altre postazioni mobili, e possono usufruire di una banda massima globale di 100 Mbps per ufficio.




Cablaggio strutturato


- regolamentato dallo standard internazionale ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
- fornisce un sistema integrato di comunicazione indipendente dai dispositivi e dai protocolli
- · aperto a prospettive ed utilizzi futuri
- · supporta applicazioni multiple (audio, video, dati)
- · consente una semplice e rapida scalabilità

Esempio di cablaggio strutturato









interfacce al mezzo fisico



a 100 Mbps:

valore di progetto

• 100 Base TX

twisted pair cat 5 (2 coppie)- 100 m

• 100 Base T4

twisted pair cat 3,4, 5 (4 coppie) -

100 m

100 Base FX

fibra ottica 62,5/125µ- 400 m

sinonimi: 100BaseX (per 100Base-TX e 100Base-FX)

100BaseT (per 100Base-TX e 100Base-T4)

interfacce al mezzo fisico



a 1000 Mbps:

valore di progetto

• 1000 Base SX fibra ottica 50/62,5µ- 550/260 m

• 1000 Base LX fibra ottica 8,3 / 50 / 62,5 μ - 3000 / 550 / 440 m

• 1000 Base CX twisted pair cat 5 o coax - 25 m

• 1000 Base T in fase di studio (802.3ab)





i componenti della LAN ed il traffico:



postazione di lavoro e file server standard




postazione di lavoro e file server multimediale





HUB: condivide la banda tra tutte le porte in uso





SWITCH: garantisce la banda ad ogni porta
































laboratorio multimediale



Nel laboratorio multimediale possiamo provare la stessa configurazione:

- nell'ipotesi di mantenere fisso il traffico verso Internet (y), valutiamo il valore teorico massimo di x
- condizione sulle porte degli HUB:

100 Mbps > 2[9x+9(0,8Mbps)]

x < 4,75 Mbps

· condizioni sul server e su Internet:

100 Mbps > 36x

x < 2,7 Mbps

laboratorio multimediale



Per eliminare il collo di bottiglia del server si può utilizzare uno switch con una porta a velocità superiore (es. 1000 Mbps):

• condizione sulle porte degli HUB:

100 Mbps > 2[9x+9(0.8Mbps)]

x < 4,75 Mbps

· condizioni sul server e su Internet:

1000 Mbps > 36x x < 27 Mbps

laboratorio multimediale



- Ma il dato di progetto richiedeva 5 Mbps per traffico multimediale utente-utente ed utenteserver unicast
- Per eliminare la limitazione degli HUB occorre sostituirli con un unico SWITCH a 48 porte, con una ad 1 Gbps verso il server

